



ANUNȚ

Lucrările la infrastructura de apă de pe strada Alexandru Marghiloman, cuprinse în Contractul de Lucrări 1 (POIM-PDD) sunt finalizate în totalitate. Lucrările au constat în:

- înlocuirea conductei magistrale de transport din azbociment cu conductă din PEID DN 200 mm, pe toată lungimea străzii (1800 m)
- înlocuirea conductei de distribuție vechi din oțel cu conductă PEID DN 110 mm, pe toată lungimea străzii (1800 m)
- cuplarea tuturor celor 250 consumatori la rețeaua nouă de distribuție
- 22 cuplări cu rețelele de pe străzile ce se intersectează cu strada Alexandru Marghiloman

Au rămas de realizat lucrările de aducere la starea inițială a structurii rutiere afectate, lucrări care presupun următoarele operații:

1. Decopertarea unui strat de 9 cm din materialul (piatră spartă) pozat pe șanț până la nivelul asfaltului existent;
2. Recompactare și efectuare teste de compactare;
3. Amorsare;
4. Turnare binder cu grosime de 5 cm;
5. Frezat asfalt existent pe lățimea benzii pe o grosime de 4 cm;
6. Amorsare;
7. Turnare strat uzură.

Deoarece nicio stație de asfalt din Buzău sau din împrejurimi NU FUNCȚIONEAZĂ, NU se poate începe încă refacerea sistemului rutier pe strada Alexandru Marghiloman, deoarece nu se poate aprecia care va fi durata de timp tranzitorie în care carosabilul va fi deja restricționat la începerea lucrărilor de mai sus, dar fără a putea fi puse în operă și straturile de mixturi asfaltice (3, 4, 6 și 7).

Este imperativă pentru noi refacerea rutieră pe strada Alexandru Marghiloman, având în vedere disconfortul MAJOR pe care l-au provocat lucrările noastre din ultimele luni pe această stradă!

Vă asigurăm că antreprenorul va urmări în zilele următoare care va fi disponibilitatea stațiilor de asfalt din zona Buzău, având în vedere că prognozele meteo sunt pozitive și va demara imediat lucrările de refacere!